



LETTRE DE CONSULTATION N° 20/2020 PAR WEB

Objet : Consultation restreinte n° 20/2020 portant travaux de ferronnerie des annexes du siège.

Madame, Monsieur,

Le Bureau National d'Études pour le Développement Rural, lance la consultation restreinte, portant travaux de ferronnerie des annexes du siège, dont les caractéristiques techniques sont jointes en annexe.

Dans ce cadre, nous avons l'honneur de vous demander de nous faire parvenir sous pli physique votre offre technique et financière le 26/10/2020 avant 12h00, accompagnés de l'accusé de réception de la lettre de consultation à l'adresse suivante :

**Bureau National d'Études pour le Développement Rural
Bureau des marchés
Villa Bouchaoui Chéraga – Alger –**

Une visite obligatoire sera organisée par le service contractant au profit des entreprises sollicitées, afin de les aider à mieux préparer leurs offres.

En espérant que cette consultation retienne votre attention, nous vous prions de croire Madame, Monsieur, en l'expression de nos considérations les meilleures. S

Accusé de réception

Le Directeur Général

Nom & Prénom

Signature



خالد بدير محمد
مدير عام بالنيابة

Lot 01 : Travaux de ferronnerie : annexes –siège (Zone 1)

Désignation /caractéristiques techniques	U	Qté	P.U HT	Montant HT
F/P d'un escalier de secours métallique : avec garde-corps, armature en IPN, marche en métal strié y compris fixation, soudure, peinture anti rouille et de finition. Longueur : 5.30 mètres Hauteur 3.80 mètres Largeur : 1 mètre.	Ens	1		
F/P de Garde-corps : Métallique avec fer rond (diamètre 14) en horizontale (5 longueurs) raidisseur fer plat 35/5 mm, Hauteur : 1.03 m avec main courante en tube 40/42 y compris fixation, peinture anti rouille et finition.	ml	115		
Dépose et pose d'une porte métallique existante y compris peinture anti rouille et de finition avec serrure. Dim : 94x2.10 M	U	1		
Réfection d'une porte métallique à double vantaux existante y compris peinture anti rouille et de finition avec serrure. Dim : 1.50x2.10 M	U	1		

Lot 02 : Travaux de clôture (Zone sud- protection côté Oued villa et accès)

Désignation	U	Qté	P.U HT	Montant HT
Pose de grille métallique existante (H=2.50m) avec F/P d'un raidisseur métallique en HUB ou IPN de 80 y compris plot en béton armé 80/50/50, nettoyage des grilles, peinture anti rouille et de finition.	ml	150		
Dépose d'un portail métallique (3x2.50m) et F/P d'un portail à l'identique y compris fixation, peinture anti rouille et de finition.	Ens	1		
Restauration d'un portail métallique (4x 4.50) composé de deux portes latérales et d'un portail à deux vantaux centraux y compris : - Reprise des parties endommagées ; - Décapage de l'ancienne peinture ; - Dépose et F/P de tôle à l'identique ; - Dépose et F/P des paumelles en acier ; - F/P de fermeture ; - Peinture anti rouille et de finition.	Ens	1		
Total			HT	
			TVA (19%)	
			TTC	

Arrête le présent devis à la somme de :

Quelques exigences :

- Registre de commerce
- Délais d'exécution ;
- Visite du site sanctionnée par un PV .