



Ministère de l'Agriculture, et du Développement Rural

BUREAU NATIONAL D'ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL

EPIC - B.N.E.D.E.R, Villa Bouchaoui – Chéraga – Wilaya d'Alger

Tél : 00 213 23 27 61 37 – 023 27 62 23 Fax : 023 27 61 35 et 023 27 61 39

E mail : contact@bneder.dz ou bneder76@gmail.com

www.bneder.dz

Direction Générale

Réf. : N° **312** / DG / 2022.

Bouchaoui le : **19 6 MAI 2022**

**Consultation restreinte par WEB N°15/2022
Portant travaux de mise à niveau du réseau électrique du siège
et ses annexes.**

Objet : Consultation restreinte N°15/ 2022 portant sur les travaux de mise à niveau du réseau électrique du siège et ses annexes.

PJ : Liste des articles

Madame, Monsieur ;

Le Bureau National d'Etudes pour le Développement Rural (BNEDEP), lance une consultation restreinte par web portant sur travaux de mise à niveau du réseau électrique du siège et ses annexes, le détail des travaux est mentionné au tableau joint.

Dans ce cadre, nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir nous faire parvenir votre offre financière sous plis fermé, le 23/05/2022. avant midi à l'adresse suivante :

**Bureau des Marchés
Bureau National d'Etudes pour le Développement Rural
(BNEDEP), villa- Bouchaoui**

Espérant que cette consultation retiendra votre attention, nous vous prions de croire Madame, Monsieur en l'expression de nos meilleures salutations.

Accusé de réception

Raison sociale

Nom et Prénom

Cachet et signature



Signature
**المدير العام
خالد بن محمد**

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Travaux de mise à niveau du réseau d'électricité du siège BNEDER et ses annexes

Consultation restreinte N°15/2022 du.....

Art	DESIGNATION	Unité	Qté	Prix Unit	Montant
A	REPRO/BACHE A EAU				
1	Déplacement du pied de colonne du vide sanitaire vers l'exterieur	Ens	Forf		
2	F/Pose d'un cable de dim 4x50 mm ²	ml	15		
3	F/Pose d'un cable 4x16 mm ²	ml	50		
4	F/Pose d'un cable 4x6 mm ²	ml	25		
5	coupure étanche	U	1		
6	F/Pose de cable cuivre nu de diam 16 mm ²	ml	8		
7	thermo-retractable et cosses pour :				
7-1	F/Pose de disjoncteur tertapolaires magnothermique 80 A	U	1		
7-2	F/Pose de disjoncteur tetrapolaires magnothermique 63 A	U	1		
7-3	Pose de disjoncteur tetrapolaires magnothermique 40 A	U	1		
8	F/Pose d'un chassis avec accessoire y compris DRT, bornes et 02 flotteurs pour bache à eau	Ens	1		
B	BATIMENT PLURIDISCIPLINAIRE				
1	F/Pose d'un chassis sur armoire existante de :				
1-1	Pose de 4 disjoncteurs tetrapolaires y compris gaine thermo-retractable	Ens	1		
1-2	Raccordement de câble avec branchement vers les différents locaux	Ens	Forf		
1-3	F/Pose de coffret de distribution apparent de 8 départs y compris pose de disjoncteurs bipolaires	U	1		
1-4	Branchement de toutes les prises et interrupteurs de la cuisine sur le nouveau coffret	Ens	1		
C	LOCAL GROUPE ELECTROGENE				
1	Dépose et F/Pose du module séquentiel du groupe électrogène y compris nettoyage de l'armoire existante mise à niveau et toutes sujétions de bonne exécution.	U	1		
2	Paramétrage du groupe électrogène avec les onduleurs	Ens	Forf		
3	F/Pose de disjoncteur à fusibles de 10A ou 6A	U	1		
4	F/Pose de 04 disjoncteurs magnothermiques 63 A sur rail y compris gaine thermoretractable et cosse avec pose d'armoire	Ens	1		
5	Revision partie mécanique du groupe électrogène y compris nettoyage, partie filtration et huile	Ens	Forf		
6	Mise à niveau avec fourniture de plan de recollement	Ens	Forf		
D	SALLE DE REPROGROGRAPHIE				
1	F/Pose de coffret apparent de 12 départs	U	1		
2	Pose de disjonteur differentiel 32A 300MA	U	1		
3	Pose de disjonteur bipolaire avec y compris branchement à l'armoire générale	U	8		
4	F/Pose de goulotte en PVC y comris accessoires coudes, bouchons supports etc de bonne marque 25x80 mm	ml	22		
5	F/Pose de prise 2P+t à encastrer sur goulotte	U	8		
				TOTAL HT	
				TVA19%	
				TOTAL TTC	

Arrête le présent devis à la somme de.....en lettres

NB: Les soumissionnaires sont tenus de fournir ce qui suit:

- 1- Coordonnées fiscaux, -2 Pv de visite sur site exigé visé par la structure concernée,
- 3 Délais d'exécution et délais de garantie
- 4- A fournir après installation les fiches techniques de l'appareillage.