



Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural  
**BUREAU NATIONAL D'ÉTUDES POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL**  
EPIC - B.N.E.D.E.R, Villa Bouchaoui – Chéraga – Wilaya d'Alger  
Tél : 00 213 23 27 61 38 – 023 27 62 21 - Fax : 023 27 62 59  
E-mail : [contact@bneder.dz](mailto:contact@bneder.dz)  
Site : [www.bneder.dz](http://www.bneder.dz)

Direction Générale

Réf : 479 /DG/2023

Bouchaoui le, 13 جويلية 2023

Consultation restreinte par WEB N°30/2023 portant fourniture et pose de portes de secours au siège du BNEDEP sis Bouchaoui Chéraga.

Objet : Consultation restreinte par WEB N°30/2023 portant fourniture et pose de portes de secours au siège du BNEDEP sis Bouchaoui Chéraga.

PJ : Tableaux

Le Bureau National d'Études pour le Développement Rural (BNEDEP), lance une consultation restreinte portant fourniture et pose de portes de secours au siège du BNEDEP sis Bouchaoui Chéraga.

Le détail des travaux est mentionné au tableau annexé.

Dans ce cadre, nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir nous faire parvenir votre offre financière par courrier électronique le 23/7 avant 12H00 à l'adresse suivante [cabs@bneder.dz](mailto:cabs@bneder.dz)

En espérant que cette consultation retienne votre attention, veuillez agréer nos sincères salutations.

Accusé de réception :

Nom prénom : Raison sociale :

Le Directeur Général



Consultation restreinte par WEB portant fourniture et pose de portes de secours au siège du BNEDEP sis Bouchaoui Chéraga.

**Observations :**

**Les soumissionnaires sont tenus d'effectuer une visite sur site au siège du BNEDER, (durant la période de préparation des offres) et ce, pour s'enquérir de toutes les sujétions techniques et matérielles inhérentes à l'exécution des travaux prescrits qui peuvent être complétés par le diagnostic établi lors de la visite.**

**Exigences aux soumissionnaires (documents à fournir) :**

- Lettre de consultation cachetée et visée ;
- Coordonnées fiscales ;
- PV de visite dûment rempli et visé par le soumissionnaire et le responsable du Patrimoine et des moyens Généraux ;
- Délais d'exécution ;
- Garantie des travaux.

# BORDEREAU QUANTITATIF

## ET ESTIMATIF

Art	Désignation	U	Quantité	P. Unitaire	Montant
-----	-------------	---	----------	-------------	---------

### LOT DEMOLITION ET DEPOSE

1	Dépose soigneusement de toute la menuiserie existante Portes, Portes fenêtre, fenêtres et châssis fixes en Aluminium y compris vitrage	Forf	Ens		
2	Démolition de muret en béton armé en double parois d'une hauteur de 1.00 m x 0.94 m de large sur une profondeur moyenne de 40 cm y compris évacuation, manutention et transport des gravats à la DP.	U	02		

### LOT DEMOLITION ET DEPOSE TOTAL

### LOT MACONNERIE

3	Dépose et pose de porte en aluminium avec respect de sens d'ouverture	U	03		
4	F/construction d'un muret en double parois en Placoplatre sur une hauteur de 1.00m et d'une épaisseur de 72 mm Dim : 3.85 m et 6.25 mm y compris plinthe en céramique du même modèle que l'existant sur les deux parois et Peinture fixateur, couche d'impression et 02 couches de finitions	m <sup>2</sup>	12		
5	Travaux en régie de finition des flancs de pans de murets de béton ainsi que toutes finitions en hauteur ou au sol y compris toutes sujétions de mise en œuvre	Forf	Ens		

### LOT MACONNERIE TOTAL

### LOT MENUISERIE

6	F/Confection de châssis fixe en aluminium à l'identique que l'existant y compris toutes sujétions de mise en œuvre Dim : 3.85 ml x h1.90 Dim : 6.25 ml x h1.90 et fixation porte existante	U	01		
		U	01		
7	F/Pose de porte coupe-feu y compris serrure anti-panique de dim 0.90 x 2.17 m y compris fixation scellement et peinture des murets et y compris toutes sujétions de mise en œuvre	U	02		

### LOT MENUISERIE TOTAL

### LOT FERRONNERIE

8	F/confection d'escalier en structure métallique à chaux avec marches en tôles striées 3/10 <sup>e</sup> min d'épaisseur et garde-corps suivant modèle existant les marches de dimension 0.30x0.17 y compris fondations, peinture antirouille et 02 couches de peinture en glycérophthalique. Dim : 3.30 x 1.20 m y compris palier Dim : 4.45 x 1.20 m y compris palier	U	01		
---	--	---	----	--	--

### LOT FERRONNERIE TOTAL

## **RECAPITULATIF**

<b>DESIGNATION</b>	<b>MONTANT</b>
LOT DEMOLITION ET DEPOSE	
LOT MACONNERIE	
LOT MENUISERIE	
LOT FERRONNERIE	

<b>TOTAL HT</b>	
<b>T.V.A 19 %</b>	
<b>TOTAL TTC</b>	

Arrêté le présent devis à la somme de (en lettre)

DELAI D'EXECUTION :

Nom, prénom, qualité du  
signataire  
Lieu et date de signature  
Signature

