



Ministère de l'Agriculture, et du Développement Rural

BUREAU NATIONAL D'ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL

EPIC - B.N.E.D.E.R, Villa Bouchaoui – Chéraga – Wilaya d'Alger

Tél : 00 213 23 27 61 37 – 023 27 62 23 Fax : 023 27 61 35 et 023 27 61 39

E mail : contact@bneder.dz ou www.bneder.dz

Direction Générale

Réf. : N° 533 /DG/2023.

Bouchaoui le : 13 اوت 2023

Consultation restreinte par WEB N°33/2023 (Relance) portant fourniture et pose de portes de secours au siège du BNER sis Bouchaoui Chéraga.

PJ : Tableau

Le Bureau National d'Etudes pour le Développement Rural (BNER), relance la consultation restreinte par web portant fourniture et pose de portes de secours au siège du BNER sis Bouchaoui Chéraga.

Le détail des travaux est mentionné au tableau annexé.

Dans ce cadre, nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir nous faire parvenir votre offre financière sous plis physique fermé dans un délai de 15 jours, soit **le 28 Août 2023** avant midi (12 heures) à l'adresse suivante :

Bureau des Marchés

Bureau National d'Etudes pour le Développement Rural (BNER), villa-Bouchaoui

Espérant que cette consultation retienne votre attention, nous vous prions de croire Madame, Monsieur en l'expression de nos meilleures salutations.

Accusé de réception

Raison sociale

Le Directeur Général par Intérim

Nom et Prénom

Cachet et signature



هلال فيفيل
مدير الدراسات، التكوين
و البرمجة

Observations :

Les soumissionnaires sont tenus d'effectuer une visite sur site du siège-BNEDER, (durant la période allant du 13 /08/2023 au 28/08/2023) et ce, pour s'acquérir de toutes les sujétions techniques et matérielles inhérentes à l'exécution des travaux prescrit qui peuvent être complétés par le diagnostic établi lors de la visite.

Exigences aux soumissionnaires (Documents à fournir) :

- Lettre de consultation cachetée et visée ;
- Coordonnées fiscales ;
- PV de visite dûment rempli et visé par le soumissionnaire et le responsable du Patrimoine et des Moyens Généraux ;
- Délais d'exécution ;
- Garantie des travaux.

BORDEREAU QUANTITATIF ET
ESTIMATIF

ART	DESIGNATION	UNIT	QTE	P.UNIT	MONTANT
LOT DEMOLITION ET DEPOSE					
1	Démolition de muret en béton armé en double parois d'une hauteur de 1,00 X 0,94 m de large sur une profondeur moyenne de 40 cm y compris évacuation, manutention et transport des gravats à la DP	U	02		

LOT DEMOLITION ET DEPOSE

TOTAL

LOT CONSTRUCTION ET DIVERS

2	Travaux en régie de finition des flancs de pans de murets de béton ainsi que toutes finitions en hauteur ou au sol au mortier de ciment en 02 couches y compris toutes sujétions de mise en œuvre	Forf	Ens		
3	F/Pose de seuil en marbre ép. 02 cm blanc de dim 0,40 m x 1,00 m	U	2		
4	F/construction d'une cloison composée de deux parois en Placoplatre de 13 mm d'une épaisseur de 72 mm y compris plinthe de même nature que l'existante Dim : 1,50 m x 1,00 m hauteur 3,85 m x 2,90 m hauteur 6,47 m x 2,90 m hauteur	U	1		
		U	1		
		U	1		
5	Remise en état du faux plafond après toutes les modifications y compris apport de de la structure et plaques s'il y a lieu	Forf	Ens		
6	F/Application de peinture vinylique sur Placoplatre en 02 couches y compris travaux préparatoires, enduit, fixateur et couche d'impression	m ²	33		
7	Déplacement de tous les appareillages électrique luminaires, prises, et interrupteurs, prises RG45 y compris rallonge câble s'il y a lieu sur les nouvelles cloisons à l'identique y compris toutes sujétions de mise en œuvre	Forf	Ens		
8	Déplacement de l'unité intérieure de climatisation y compris raccord et rallonge de la tuyauterie s'il y a lieu y compris toutes sujétions de mise en marche	U	1		
9	F/Pose d'indicateur de sortie de secours identique à l'existant	U	1		

LOT CONSTRUCTION ET DIVERS

TOTAL

LOT MENUISERIE ALUMINIUM ET FERRONNERIE

10	Création d'ouverture sur châssis fixe en aluminium avec déplacement et pose de porte existante dim 0.94 x2.50 m y compris changement de sens d'ouverture y compris toutes sujétions de mise en œuvre	U	1		
11	Dépose et pose de châssis fixe en aluminium avec porte de dimension de 2,34 m de longueur y compris toutes sujétions de mise en œuvre	U	1		
12	Dépose et pose porte en aluminium existante de dim : 1.50 x2.50 m 0.94 x 2.50 m	U	1		
		U	1		
13	F/Pose de porte coupe-feu y compris serrure anti-panique de dimension 0,94 x 2,17 m y compris fixation scellement y compris toutes sujétions de mise en œuvre	U	2		
114	F/confection d'escalier en structure métallique à chaux avec marches en tôles striées 3/10°min d'épaisseur et garde-corps suivant modèle existant les marches de dimension 0.30x0.17 y compris fondations, peinture antirouille et 02 couches de peinture en glycérophthalique. Dim : 3.30 x 1.20 m y compris palier Dim : 4.45 x 1.20 m y compris palier	U	1		
		U	1		

LOT MENUISERIE ALUMINIUM ET FERRONNERIE**TOTAL****RECAPITULATIF**

DESIGNATION	MONTANT
LOT DEMOLITION ET DEPOSE	
LOT MACONNERIE ET DIVERS	
LOT MENUISERIE ALUMINIUM ET FERRONNERIE	
TOTAL HT	
T.V.A 19 %	
TOTAL TTC	

Arrêté le présent devis à la somme de (en lettre)

DELAIS DE REALISATION

Cachet et Signature du soumissionnaire