



Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et de La Pêche
BUREAU NATIONAL D'ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL
EPIC-B.N.E.DE.R, Villa Bouchaoui – Chéraga – Wilaya d'Alger
Tél: 020 39 32 24 Fax : 020 39 37 73
E mail : bnedercontact@gmail.com ou bneder76@gmail.com
www.bneder.dz

Direction Générale
Réf. : 999/DG/2025

Bouchaoui, le 19 NOV. 2025

Consultation restreinte par WEB N° 36./2025 portant la mise à niveau du réseau électrique au niveau des locaux du Bureau de Liaison du Centre à Blida.

Objet : La mise à niveau du réseau électrique au niveau des locaux du Bureau de Liaison du Centre à Blida.

PJ : Tableaux.

Le Bureau National d'Etudes pour le Développement Rural (BNEDER) Relance la consultation restreinte par WEB portant la mise à niveau du réseau électrique au niveau des locaux du Bureau de Liaison du Centre à Blida.

Dont le détail est mentionné au tableau joint.

Dans ce cadre, nous avons l'honneur de vous demander de nous faire parvenir sous plis physique votre offre financière le 30/11/2025 avant 12h00, à l'adresse suivantes :

Bureau des marchés
Bureau National d'Etudes pour le Développement Rural (BNEDER), Villa Bouchaoui – Chéraga – Alger

Espérant que cette consultation retiendra votre attention, nous vous prions de croire Madame, Monsieur en l'expression de nos meilleures salutations.

Accusé de réception

Nom & Prénom

Signature



Le Directeur Général

المدير العام
شالد بن محمد



1. **Exigences aux soumissionnaires (Documents à fournir) :**

- Lettre de consultation cachetée et visée ;
- Coordonnées fiscales et copie registre de commerce ;
- PV de visite dûment rempli et visé par le soumissionnaire et le responsable du BNEDER ;
- Fiches techniques du matériels et certificat de conformité ;
- Délai d'exécution ;
- Délai de garantie des travaux ;

2. **Critères d'évaluation (Système de notation) :**

Les offres retenues à l'issue de l'analyse préliminaire seront évaluées sur la base des deux notes suivantes :

Note technique..... 70 points sur 100.
Note financière..... 30 points sur 100.

2.1. **Evaluation de l'offre technique :**

N°	Désignation	Notation
<u>01</u>	Fiches techniques du matériel	<u>15 points</u>
<u>02</u>	Délai de réalisation (DL) *	<u>25 points</u>
<u>03</u>	Délai de garantie des travaux 12 mois 10 points 12≥NF≤24..... 20 points NF>24 mois 30 points	<u>30 points</u>

* Pour délais, la note maximale sera attribuée au délai le plus court. Les notes réservées aux autres offres seront calculées selon la formule suivante : $NA = DC \times 25 / DP$

Où : NA : Note à attribuer, DC : délais le plus court en jours, DP : Délais proposé en jours

2.2. **Evaluation de l'offre financière :**


Les points de l'offre financière seront attribués selon la méthode suivante :

L'offre la moins disant (MM) se verra attribuer 30 points. Les autres offres se verront attribuer une note inversement proportionnelle et égale à : $N = MN \times 30 / MM$

Où N=Note à attribuer, MM=Montant de l'offre le moins disant, MN= Montant de l'offre concernée.
Le soumissionnaire ayant obtenu la meilleure note cumulée des 02 notes (techniques + financière) sera retenu.



DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF



N°	Désignation	Unité	Quantité	P. Unitaire	Montant(HT)
1	Fourniture et pose de goulotte PVC rigide 400x50 mm, y/c accessoires coudes bouchons et toutes sujétions de mise en œuvre	ml	10,00		
2	Fourniture et pose de goulotte PVC rigide 100x50 mm, y/c accessoires coudes bouchons et toutes sujétions de mise en œuvre	ml	400,00		
3	Fourniture et pose de goulotte PVC rigide 32x15 mm, y/c accessoires coudes bouchons et toutes sujétions de mise en œuvre	ml	300,00		
4	Fourniture et pose de prise de courant 220 V, 16 A y compris toutes sujétions de mise en œuvre	u	160,00		
5	Fourniture et pose d'interrupteur simple allumage y compris toutes sujétions de mise en œuvre	u	100,00		
6	Fourniture et Pose d'un Disjoncteur Tétrapolaire Magnothermique 80 A (4P), y compris toutes sujétions de mise en œuvre	u	4,00		
7	Fourniture et Pose d'un Disjoncteur Tétrapolaire Magnothermique 40 A (4P), y compris toutes sujétions de mise en œuvre	u	10,00		
8	Fourniture et pose de disjoncteur bipolaire (2P) 10 A pour climatiseur, y compris toutes sujétions de mise en œuvre	u	60,00		
9	Fourniture et pose de Réglette lumineuse à LED 120 cm doublée y, compris toutes sujétions de mise en œuvre	u	100,00		
10	Fourniture et pose de Hublot LED 18 Watts rond avec détecteur de mouvement, étanche IP65 y compris câblage et accessoires de fixation et toutes sujétions de mise en œuvre	u	4,00		
11	Fourniture et Pose d'une boîte de dérivation anti-feu apparente étanche à fixer sur la charpente idem l'existante ,y compris toutes sujétions de mise en œuvre	u	40,00		
12	Fourniture et Pose d'un câble électrique 3 x 1,5 mm ² ,y compris toutes sujétions de mise en œuvre	ml	200,00		
13	Fourniture et Pose d'un câble électrique 3 x 2,5 mm ² ,y compris toutes sujétions de mise en œuvre	ml	400,00		
14	Fourniture et Pose d'un câble électrique 4 x 16 mm ² ,y compris toutes sujétions de mise en œuvre	ml	300,00		
15	Fourniture et Pose d'un câble en cuivre nu de 16 mm ² ,y compris toutes sujétions de mise en œuvre	ml	250,00		
16	Fourniture et Pose d'une barrette de coupure étanche, y compris toutes sujétions de mise en œuvre	u	5,00		
17	Fourniture et Pose d'un piquet de terre cuivre de 1,50 m,y compris toutes sujétions de mise en œuvre	u	5,00		



18	Fourniture et pose de projecteur LED type Cross 150 W / 220 V, installé sur poteaux électriques existants, y compris tous les accessoires nécessaires à la fixation (support métallique, étriers, visserie), câblage de raccordement, goulotte de protection, réglages et mise en service complets.	u	11,00		
19	Fourniture et pose de Cross LED 150 W / 220 V, y compris support métallique et goulotte pour passage du câble. et accessoires de fixation.	u	8,00		
20	Fouille en tranchée (L = 250 m, l = 0,6 m, P = 0,6m) y compris remblaiement et compactage	ml	200,00		
21	Fourniture et pose de Gaine à ressort Diam 50 pour passage des câbles, y compris toutes sujétions de mise en œuvre	ml	200,00		
22	Fourniture et pose de lit de sable de 10 cm, y compris toutes sujétions de mise en œuvre	ml	200,00		
23	Fourniture et Pose de Grillage Avertisseur, y compris toutes sujétions de mise en œuvre	ml	200,00		
24	Fourniture et pose dans l'armoire électrique de distribution BT existante, répartiteurs, borniers, rails, presse etoupes pour câbles, témoins de présence de tension et tout accessoires de fixation comprenant: 01 disjoncteur différentiel de (4P) 63 A 300MA. 15 disjoncteur bipolaire (2P) 10 A 15 disjoncteur bipolaire (2P) 16 A	u	4,00		
25	Fourniture et pose dans l'armoire électrique TD éclairage extérieure existante, répartiteurs, borniers, rails, presse etoupes pour câbles, témoins de présence de tension et tout accessoires de fixation comprenant: 01 disjoncteur différentiel de (4P) 50 A . 01 contacteurs KM 4x50A 01 cellule photo électrique	u	1,00		
TOTAL en HT					-
TVA 19%					-
TOTAL en TTC					-

Arrêté le présent devis à la somme de :